



**Consip S.p.A.**

**Fornitura materiale elettrico**

## ***CAPITOLATO TECNICO***

### ***Fornitura materiale elettrico***



**Consip S.p.A.**

**Fornitura materiale elettrico**

***INDICE***

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OGGETTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>CONSEGNA.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>VERIFICA DI CONFORMITA' .....</b>	<b>4</b>



Consip S.p.A.

Fornitura materiale elettrico

## 1 PREMESSA

Sogei intende acquisire materiali per garantire la continuità e l'efficienza dei propri impianti nel breve periodo per far fronte ad eventi imprevisti.

### 1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **CONSIP:** la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **SOGEI:** la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del Servizio;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il servizio;

## 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto dell'acquisto è specificato nel seguente elenco:

prog	Descrizione materiale	unità misura	quantità
1	Lampada emergenza EXW EASYLED IP 65 8-11W ACT. L/120/1NCT	n°	70
2	Pressacavo PG 11 Gewiss 52003	n°	100
3	Pressacavo PG 13,5 Gewiss 52004	n°	100
4	Pressacavo PG 16 Gewiss 52005	n°	500
5	Pressacavo PG 21 Gewiss 52006	n°	250
6	Scatola derivazione 150x110 Gewiss 44206	n°	170
7	Scatola derivazione 190x140 Gewiss 44207	n°	200
8	Scatola derivazione 240x190 Gewiss 44208	n°	15
9	Barra omega bassa	mt	20
10	Morsetto passante D 4	n°	100
11	Morsetto passante D 6	n°	800
12	Morsetto passante D 10	n°	800
13	Piastrina terminale 10	n°	800
14	Piastrina terminale 4/6	n°	100
15	Bloccamorsetto	n°	1000
16	Profilo DIM simmetrico 7,5 pref	n°	30

*Capitolato tecnico*



Consip S.p.A.

Fornitura materiale elettrico

17	Morsetto di terra Cabur TEC.10/0	n°	<b>500</b>
18	cavo elettrico pentapolare FG16R16-0,6/1 kV sezione 6 mq	mt	<b>500</b>
19	Giunto di riduzione per cavi AL/CU 300-185	n°	<b>5</b>
20	Bandella 30x3	mt	<b>150</b>
21	Corda rame nuda Ø50	mt	<b>100</b>
22	Doppia spia ROSSO-VERDE B1 BANCO	n°	<b>20</b>
23	Segnalatore flash NI ROSSO IP65 12VCC	n°	<b>6</b>

### 3 CONSEGNA

La consegna della fornitura dei materiali disponibili dovrà essere effettuata, entro e non oltre 30 giorni lavorati dalla sottoscrizione del contratto con Sogei. La consegna dovrà avvenire previa conferma del referente Sogei che provvederà alle abilitazioni per gli accessi.

### 4 VERIFICA DI CONFORMITA'

Entro 5 (cinque) giorni dalla consegna saranno effettuate le verifiche sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto richiesto nel presente capitolato.

A seguito di tali operazioni verrà redatto apposito "Verbale di verifica di conformità". Tale verifica di conformità s'intende positivamente superata solo se tutti i prodotti risultino corrispondenti.

Il "Verbale di verifica di conformità" dovrà essere reso in forma scritta e sottoscritto dalle parti contraenti per approvazione e accettazione. Tale verbale dovrà essere allegato alla fattura al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.