



Consip S.p.A.

Interventi straordinari sull'impianto antincendio degli archivi

CAPITOLATO TECNICO

INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI ARCHIVI



INDICE

1	OGGETTO	3
2	MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	3
3	CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	3
3.1	LUOGO DI CONSEGNA	3
3.2	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	4
4	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	4
5	PENALI	4



1 OGGETTO

Oggetto dell'affidamento è la realizzazione dei seguenti interventi straordinari sull'impianto antincendio dei 3 locali archivio presenti nella sede aziendale:

- Verifica e ripristino del corretto funzionamento dell'intero impianto con sistema fisso di estinzione incendi ad estinguenti gassosi, con riferimento alla norma UNI 11280 e UNI EN 15004. Si intendono anche inclusi in tale attività i collegamenti per il riporto dei segnali di allarme presso le centrali di rilevazione della sede.
- Ricarica dell'estinguente gassoso IG55 presente nell'archivio legale, composto da n.3 bombole, ognuna con 140 lt. a 200 bar.

2 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Fornitore dovrà concordare con il referente della Consip le modalità e le tempistiche per l'esecuzione degli interventi. In ogni caso il completamento delle attività, con la consegna della documentazione prevista dalla normativa vigente, dovrà avvenire entro il termine massimo del 28/09/2018.

Tali attività si intendono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, posa in opera, installazione fisica, collaudo, smaltimento di eventuali rifiuti e dei materiali di scarto, nonché qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei componenti forniti alle normative di riferimento o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori ed in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e completi di quanto necessario per il loro perfetto funzionamento (per esempio cavi di connessione, adattatori e cavi di alimentazione).

3.1 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna dei componenti e l'erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere eseguite presso la sede di Via Isonzo 19/d, Roma.



3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un numero di telefono e /o un sito web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip S.p.A. eventuali modifiche.

4 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

L'Impresa s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione del servizio in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

5 PENALI

Oltre a quanto previsto nelle condizioni contrattuali Consip applicherà le seguenti penali:

- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al completamento delle attività entro la data del 28/09/2018, Consip si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 100,00 euro (cento/00 euro) per ognuna delle voci sopra indicate;
- per ogni inadempienza del personale del Fornitore alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (inclusi uso DPI e attrezzature), Consip si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 200,00 euro (duecento/00 euro) e di impedire l'accesso del personale inadempiente alla lavorazione.