



Consip S.p.A.

Acquisto e posa in opera di maniglione antipanico

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto e posa in opera maniglione antipanico



Consip S.p.A.

Acquisto e posa in opera di maniglione antipanico

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
3	VERIFICA DI CONFORMITA'	4



1 PREMESSA

Il locale della sala regia della Guardia di Finanza della sede di La Rustica ha un solo ingresso la cui serratura viene azionata elettricamente. Il varco è anche una via di fuga per il personale che vi opera. E' necessario pertanto dotare l'apertura di una nuova serratura e di un maniglione antipanico per agevolare in tutti i casi l'uscita delle persone.

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **CONSIP**: la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **SGEI**: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del Servizio;
- **Capitolato tecnico**: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il servizio.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente acquisizione prevede:

1. la modifica dell'attuale sistema di apertura della porta blindata del locale sala regia. La modifica dell'attuale sistema di apertura della porta blindata prevede lo smontaggio dell'attuale serratura e la chiusura del foro esistente;
2. Fornitura e posa in opera di una nuova serratura con cilindro europeo, marchiata CE, corredata da numero 3 (tre) chiavi con scheda di sicurezza. La serratura deve essere comandata elettricamente dall'impianto esistente;
3. Fornitura e posa in opera di un maniglione antipanico marchiato CE, installato nella parte interna della porta, che deve garantire l'apertura della stessa con semplice spinta verso la via d'esodo, come previsto dalla normativa vigente.

Entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle attività oggetto del capitolato, il fornitore deve presentare la dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali installati sul modello dei Vigili del fuoco, come prevede la normativa vigente.



Consip S.p.A.

Acquisto e posa in opera di maniglione antipanico

2 Consegna

La fornitura e posa in opera del maniglione antipanico essere effettuata entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto. Il servizio dovrà essere effettuato presso la sede del MEF, in Via A. Soldati, 80 – 00155 Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

La consegna dovrà avvenire previa conferma del referente Sogei che provvederà alle abilitazioni per gli accessi.

3 VERIFICA DI CONFORMITA'

Entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione della installazione saranno effettuate le verifiche sulla corrispondenza dei prodotti consegnati e del lavoro eseguito con quanto richiesto nel presente capitolato.

A seguito di tali operazioni verrà redatto apposito "Verbale di verifica di conformità". Tale verifica di conformità s'intende positivamente superata solo se tutti i prodotti risultino corrispondenti.

Il "Verbale di verifica di conformità" dovrà essere reso in forma scritta e sottoscritto dalle parti contraenti per approvazione e accettazione. Tale verbale dovrà essere allegato alla fattura al fine del pagamento dei corrispettivi alla Società.