



Consip S.p.A.

Fornitura e installazione porta tagliafuoco REI120 con smontaggio ritiro e smaltimento della porta da sostituire presso la sede Consip S.p.A. di Via Isonzo Roma

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura e installazione porta tagliafuoco REI120 con smontaggio ritiro e smaltimento della porta da sostituire presso la sede Consip S.p.A. di Via Isonzo Roma



Consip S.p.A.

Fornitura e installazione porta tagliafuoco REI120 con smontaggio ritiro e smaltimento della porta da sostituire presso la sede Consip S.p.A. di Via Isonzo Roma

INDICE

1) PREMESSA.....	3
2) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	3
3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
4) COLLAUDO	4
5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
6) SOPRALLUOGO	4
7) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	5
9) ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	5
10) PENALI	6



Fornitura e installazione porta tagliafuoco REI120 con smontaggio ritiro e smaltimento della porta da sostituire presso la sede Consip S.p.A. di Via Isonzo Roma

1) PREMESSA

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche cui deve conformarsi la fornitura.

Viene inoltre fornito un glossario dei termini più significativi presenti all'interno del capitolato:

- Consip S.p.A.: la Società beneficiaria della fornitura;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- Contratto: il contratto, che verrà stipulato tra Consip S.p.A. e l'impresa, enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- Società: la Società aggiudicataria del servizio.
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore e responsabile delle attività contrattuali

2) OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente documento contiene le specifiche tecniche per l'acquisto e posa in opera di una porta tagliafuoco REI 120 e lo smaltimento della porta esistente conforme alla normativa vigente per la sede Consip di Via Isonzo 19E, 00198 Roma. Le attività previste sono le seguenti:

- 1) Smontaggio porta esistente
- 2) Fornitura e installazione nuova porta tagliafuoco e maniglione antipánico:
 - Porta cieca tagliafuoco REI 120 con larghezza cm 90 e altezza cm 215 con struttura in acciaio omologata a norme UNI EN 1634 conforme alla certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro, realizzata con telaio presso piegato spessore 2mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, rostri fissi, anta in acciaio preverniciata coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio con due cerniere.
 - Kit composto da maniglione antipánico interno marchiato CE e maniglia esterna con serratura a chiave del tipo commerciale marchiata CE.
- 3) Trasporto e smaltimento della porta tagliafuoco sostituita e rilascio della documentazione necessaria secondo la normativa vigente e le prescrizioni previste dal D.lgs. 152/20016 e s.m.i.. La



Consip S.p.A.

Fornitura e installazione porta tagliafuoco REI120 con smontaggio ritiro e smaltimento della porta da sostituire presso la sede Consip S.p.A. di Via Isonzo Roma

società aggiudicataria è considerata produttore del rifiuto “*produttore iniziale effettivo*” secondo il disposto del D.lgs. 152/20016.

L'onere delle eventuali opere murarie e della manodopera necessarie per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte è a carico della società aggiudicataria

La fornitura dovrà necessariamente essere conclusa entro e non oltre il 26 luglio 2017.

3) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto comprende tutto quanto necessario per la realizzazione delle suddetto Servizio e la consegna della dichiarazione di corretta posa in opera comprensiva dell'elenco dei prodotti /materiali per i quali si dichiara la corretta posa in opera come previsto dal **DM 4 maggio 1998**

Prima della liquidazione degli Importi dovuti, dovrà essere prodotta tutta la prescritta documentazione di legge.

4) COLLAUDO

La Consip si riserva la facoltà di effettuare un collaudo per la valutare la conformità tecnica e qualitativa del Servizio. Nel caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto, in contraddittorio con la Società, un apposito “Verbale di collaudo”. La data del verbale di collaudo con esito positivo verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, da parte di Consip S.p.A..

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare le anomalie accertate entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto e tutti gli oneri che Consip S.p.A. dovrà sostenere saranno posti a carico della Società.

5) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso gli impianti oggetto di verifica installati nella sede di Via Isonzo 19, Roma.

6) SOPRALLUOGO

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare, per la formulazione dell'offerta, gli aspetti di natura tecnica e



Consip S.p.A.

Fornitura e installazione porta tagliafuoco REI120 con smontaggio ritiro e smaltimento della porta da sostituire presso la sede Consip S.p.A. di Via Isonzo Roma

organizzativa, deve essere effettuato un sopralluogo obbligatorio degli ambienti oggetto della fornitura, nei soli giorni lavorativi **del 26-27-28 giugno e 3-4 luglio** dalle ore 09:00 alle ore 16:00. In caso di avvenuto sopralluogo la Consip S.p.a. rilascerà apposita attestazione. A tal fine, dovranno essere presi contatti con il gruppo di GESTIONE SEDI inviando una mail al seguente indirizzo gestione.sedi@consip.it

7) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società aggiudicataria dovrà comunicare alla Consip S.p.A. entro 2 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo e i riferimenti del proprio Responsabile della fornitura.

Il Responsabile della Società aggiudicataria sarà l'interlocutore unico della Consip S.p.A. per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

Sarà cura del responsabile verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Per facilitare e velocizzare l'attività amministrativa di entrambe le parti, ogni comunicazione riguardante aspetti contrattuali dovrà essere scambiata, sia in formato cartaceo che elettronico, tra il responsabile Consip e quello della Società aggiudicataria.

8) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società aggiudicataria si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un numero di telefono e/o un sito Web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società aggiudicataria dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

9) ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. , cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti di Consip, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

La Società si impegna a fornire entro 2 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la documentazione necessaria (es. DVR) per l'integrazione/aggiornamento del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischio da Interferenze).



Consip S.p.A.

Fornitura e installazione porta tagliafuoco REI120 con smontaggio ritiro e smaltimento della porta da sostituire presso la sede Consip S.p.A. di Via Isonzo Roma

10) PENALI

Consip applicherà una penale pari a €25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attività elencate nel capitolo 1) (OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO), rispetto alla data del 15/07/2017.

Consip si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo contrattuale. Per l'applicazione delle penali Consip S.p.A. si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.