



Consip S.p.A.

“Acquisto e posa in opera di n. 1 Montascale per la sede di Via Isonzo”

CAPITOLATO TECNICO

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI N. 1 MONTASCALE PER LA SEDE DI VIA ISONZO



INDICE

1	PREMESSA	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
3	EROGAZIONE DELLA FORNITURA.....	5
3.1	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	5
3.2	RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
3.3	LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
3.4	SOPRALLUOGO	5
3.5	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
3.6	FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
3.7	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	6
4	RISERVATEZZA.....	7
5	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	7
6	PENALI	7



1 PREMESSA

Il presente capitolato contiene le specifiche tecniche cui deve conformarsi il servizio richiesto.

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- Consip S.p.A.: la Società beneficiaria del Servizio;
- Servizio/Fornitura: il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato riguardanti lo smontaggio e smaltimento del Servoscala esistente e la fornitura, l'installazione e il collaudo del nuovo;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- Contratto: il contratto, che verrà stipulato tra Consip S.p.A. e l'impresa, che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- Società: la Società aggiudicataria del Servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore e responsabile delle attività contrattuali.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Fornitura e posa in opera di un Servoscala per il trasporto di persona in piedi o seduta su carrozzina rispondente a specifiche normative sia per gli aspetti edilizi (normativa per il superamento delle barriere architettoniche Legge n.13 del 09/01/89 e DM 236 del 14/06/89) sia per gli aspetti di prodotto (norme UNI, Norme UNI 9801 e Norma UNI EN 81-40), con le seguenti caratteristiche:

- Portata 225 Kg fino a 35°, 190 Kg da 36° a 45°;
- Velocità massima 6 m/min;
- Guida singola in tubolare rettangolare ingombro circa 180 mm da parete o ringhiera retrostante;
- Ingombro macchina chiusa circa 400 mm dalla parete o ringhiera retrostante;
- Dimensioni utili pedana 800×700 mm;
- Ribaltamento pedana motorizzato;
- Pulsantiera con cavo estensibile per movimentazione impianto;
- N° 2 (due) Pulsantiere di piano con funzionamento a radiocomando che non necessitano di collegamento all'impianto elettrico;
- Alimentazione 24 VCC con batterie a bordo macchina, con anti black-out incorporato;
- Carica batterie automatico con contatti striscianti alle estremità della rotaia;
- Traino a cremagliera con pignone dentato e riduttore irreversibile;
- Paracadute azionato da limitatore di velocità;



- N° 2 (due) barre di protezione motorizzate;
- Bandelle automatiche di raccordo ai piani;
- Bandella fissa di contenimento laterale;
- Sistemi antischiacciamento, anticesoimento e antiurto;
- Rotaia necessaria al superamento di n° 1 rampa di max m. 4.
- Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti/attacchi a parete portante
- Parcheggio in basso a 90° (standard);
- Parcheggio in alto, sulla rampa, al filo dell'ultima alzata (opzione compresa nel prezzo);
- N° variazioni di pendenza;
- Pedana con sbarchi contrapposti;
- Verniciatura per esterno sulla macchina e sulla rotaia;
- Colori standard: macchina bianca RAL 9010 con finiture in ABS nero - rotaia e piedi nero

L'offerta dovrà comprendere:

- lo smontaggio e smaltimento del montascale esistente e di tutti gli elementi a corredo con rilascio della documentazione prevista dalla normativa in vigore (es. dlgs 152/06, SISTRI ecc). Trasporto a discarica autorizzata di materiali di risulta ingombranti.
- ogni tipologia di materiale di consumo per eseguire il Servizio alla regola dell'arte;
- costo della manodopera necessaria per eseguire il Servizio alla regola dell'arte;
- la garanzia prevista dal produttore, i termini di garanzia dovranno rispondere alla durata prevista per legge.

Dovrà essere rilasciata dichiarazione attestante la conformità alle specifiche normative sia per gli aspetti edilizi (normativa per il superamento delle barriere architettoniche Legge n.13 del 09/01/89 e DM 236 del 14/06/89) sia per gli aspetti di prodotto (norme UNI, UNI 9801 e UNI EN 81-40).

Dovranno inoltre essere rilasciate le più ampie garanzie per la perfetta esecuzione, compreso sia il libretto di manutenzione che il fascicolo dell'opera.

Quanto sopra descritto, in generale, deve essere conforme alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione, così come attestato dall'apposita dichiarazione di conformità.



3 EROGAZIONE DELLA FORNITURA

3.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società aggiudicataria si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un numero di telefono e/o un sito Web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società aggiudicataria dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

3.2 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società aggiudicataria dovrà comunicare alla Consip S.p.A. entro 2 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo e i riferimenti del proprio Responsabile del Servizio.

Il Responsabile della Società aggiudicataria sarà l'interlocutore unico della Consip S.p.A. per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

Sarà cura del responsabile verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Per facilitare e velocizzare l'attività amministrativa di entrambe le parti, ogni comunicazione riguardante aspetti contrattuali dovrà essere scambiata, sia in formato cartaceo che elettronico, tra il responsabile Consip e quello della Società aggiudicataria.

3.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società aggiudicataria dovrà eseguire il Servizio presso la sede Consip S.p.A. sita in Via Isonzo 19/e 00198 Roma.

Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Inoltre, la Società prende atto che, nel corso dell'esecuzione della fornitura, gli uffici della CONSIP continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della CONSIP medesima e/o di terzi autorizzati.

3.4 SOPRALLUOGO

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare, per la formulazione dell'offerta, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, dovrà essere effettuato un sopralluogo obbligatorio degli ambienti oggetto del Servizio, nei soli giorni lavorativi del 24, 25 e 26 maggio 2017 dalle ore 09:00 alle ore 16:00. Effettuato il sopralluogo, la Consip S.p.a. rilascerà un attestato di avvenuto sopralluogo, sottoscritto da entrambe le parti. La prenotazione per la data del sopralluogo dovrà essere concordata con il gruppo di GESTIONE SEDI inviando una mail al seguente indirizzo: gestione.sedi@consip.it.



3.5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si renderà disponibile ad eseguire il Servizio nelle date indicate dal referente di Consip S.p.A e sarà concordata una data di inizio del servizio.

In ogni caso il Servizio dovrà essere concluso entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, compresa la consegna della relativa documentazione elencata nel paragrafo 2 OGGETTO DEL SERVIZIO.

La Società si impegna a tenere ben presente le impostazioni organizzative formulate da Consip S.p.A.. S’impegna altresì a garantire l’osservanza alle norme dei regolamenti interni alla struttura, nonché delle norme legislative che regolano tali attività. Per tali finalità la Società concorderà con Consip S.p.A. gli orari di accesso, i luoghi di accesso, e quant’altro serva ad impedire ostacoli al servizio all’interno della sede.

La Società si impegna ad adottare, anche di propria iniziativa, dandone comunicazione preventiva a Consip S.p.A., tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni alle persone, all’immobile e ai beni mobili, con espresso impegno a provvedere a che gli impianti e le apparecchiature, nonché le modalità del loro utilizzo, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento a quelle contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3.6 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa presentazione di apposita fattura, che dovrà essere emessa successivamente al verbale di positiva verifica di conformità in coerenza con quanto previsto nello Schema di contratto.

In particolare, nel caso di specie, si applica la disciplina prevista per la fornitura di beni, come disciplinata dall’art. 15 comma 1 dello Schema di contratto e di seguito riportata:

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.

3.7 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità verrà eseguita una volta che siano state ultimate le attività oggetto del capitolato, elencate al paragrafo 2 OGGETTO DEL SERVIZIO. La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal Responsabile Consip in contraddittorio con la Società.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d’arte e secondo la documentazione tecnica e d’uso fornita dalla Società. Solo a seguito della positiva verifica di conformità verrà emesso il relativo verbale.

Nel caso di esito negativo della verifica, la Società dovrà eliminare le anomalie accertate entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dall’esecuzione della verifica; in caso di ritardo saranno applicate le Penali di cui al paragrafo 6. In tale ipotesi la verifica verrà ripetuta e tutti gli oneri che Consip S.p.A. dovrà sostenere saranno posti a carico della Società.



4 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Consip S.p.A. sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Consip S.p.A.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

5 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti di Consip, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto. La Società si impegna a fornire entro 2 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la documentazione necessaria (es. DVR) per l'integrazione/aggiornamento del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischio da Interferenze).

6 PENALI

Consip applicherà una penale pari a €160,00 (centosessanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attività elencate nel paragrafo 2 OGGETTO DEL SERVIZIO, alla data di fine servizio, nel rispetto di quanto prescritto nel paragrafo 3.5.

Il Servizio dovrà essere concluso entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, compresa la consegna della relativa documentazione elencata nel paragrafo 2 OGGETTO DEL SERVIZIO.

Consip applicherà inoltre una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'eliminazione delle anomalie eventualmente accertate tramite la verifica di conformità, di cui al precedente paragrafo 3.7.

Consip si riserva di applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo contrattuale. Per l'applicazione delle penali, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.