



Consip S.p.A.

Fornitura di n. 5 lettori badge e n. 2 tastierini pin e relativa installazione e posa in opera

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI N. 5 LETTORI BADGE E N. 2 TASTIERINI PIN E RELATIVA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA



INDICE

1	OGGETTO DI FORNITURA	3
2	CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	4
2.1	LUOGO DI CONSEGNA	4
2.2	CONSEGNA E INSTALLAZIONE	4
2.3	COLLAUDO	5
2.4	RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	5
2.5	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	5
3	MANUTENZIONE IN GARANZIA	6
4	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	6
5	PENALI	6



1 OGGETTO DI FORNITURA

Viene di seguito riportato il dettaglio delle componenti oggetto della fornitura che dovranno essere integrati nell'attuale sistema per il controllo degli accessi alla sede aziendale:

- **n. 3 TK_L12** - Lettore Mullion per card MIFARE e STMicro (ISO 14443A/B), 2 digital Input e 2 digital output (open collector) x TS_AC01 o TS2.
- **n. 1 TP_U03** - Alimentatore supervisionato della linea Temaline 30Watt/12Volts con Batteria (inclusa), 4 ore di autonomia
- **n. 1 TS2** - Temaserver TS2 - Concentratore di controllo accessi/sicurezza per 10 TemaKey doppi / 16 temakey Singoli e 64 digital I/O. TCP/IP Ethernet network e connessione BUS LonWork.
- **n. 2 RPSE** - Lettore controllo accessi con tastierino per digitazione codice PIN associato al passaggio del badge personale.
- Sistema certificato per la lettura dei badge Consip con il sistema EBI installato presso Consip.
- **n. 2 TK_S014M**- Modulo Interfaccia WIEGAND a doppio canale, 2 digital Input e 2 digital output di potenza x TS_AC01 o TS2.

Dovranno essere garantiti inoltre i seguenti servizi:

- Configurazione EBI e realizzazione mappe grafiche di navigazione
- **n. 5 giornate/persona di supporto e attività specialistiche** per installazione ed elettrificazione porte, comprensiva di rete di collegamento (secondo il dettaglio delle attività riportate nella tabella seguente), attivazione, configurazione e startup hardware.

INSTALLAZIONE ED ELETRIFICAZIONE PORTE, COMPRENSIVA DI RETE DI COLLEGAMENTO	
Installazione Tema Server	1
Rete di collegamento per Tema Server Ethernet + 12V	1
Installazione Tema Power 60 W	1
Rete di collegamento per Tema tema Power	1
Fornitura ed installazione di Box per distribuzione alimentazione 12volt per lettori e incontri elettrici e lon works con relativa morsettiera, portafusibili e fusibili .	1
Fornitura ed installazione di Box per collegamento lettori, con relativa morsettiera, portafusibili , fusibili e relè per comando apertura varco	3
Installazione Lettore + Prox	3
Fornitura ed installazione di Incontro Elettrico su porta di legno	3
Fornitura ed installazione di pomello, su porta di legno	3
Rete di collegamento 12V e lon works per lettori in tubazione flessibile	3
Rete di collegamento 12V per incontri elettrici in tubazione flessibile	3
Cablaggio locale del varco per incontro elettrico e lettore	3
Materiali di consumo e cablaggio	1
Assistenza all'attivazione e prove di funzionamento	1
Fornitura ed installazione di pompa chiudiporta	3



Per tutti i componenti richiesti dovranno essere garantiti il trasporto e la consegna, nonché l'installazione e la posa in opera senza oneri aggiuntivi.

2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati:

1. per ciascun componente dovrà essere fornita la manualistica tecnica completa, edita dal produttore; la documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese;
2. eventuali elementi accessori, necessari per il corretto funzionamento dei componenti forniti, dovranno essere forniti senza costi aggiuntivi.

Il fornitore dovrà garantire la completa compatibilità dei componenti forniti con l'attuale sistema per il controllo degli accessi alla sede aziendale.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei componenti forniti alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e completi di quanto necessario per il loro perfetto funzionamento (per esempio cavi di connessione, adattatori e cavi di alimentazione).

2.1 LUOGO DI CONSEGNA

La consegna dei componenti e l'erogazione dei servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere eseguite presso la sede di Via Isonzo 19, Roma.

2.2 CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Il fornitore dovrà consegnare un calendario operativo che sarà soggetto ad approvazione del Committente che avrà la facoltà di richiedere modifiche delle tempistiche proposte, indicare delle prove aggiuntive o variare quelle proposte per il collaudo. Restano in ogni caso fissati i termini massimi indicati per la conclusione delle attività relative alla "consegna ed installazione".

Tali attività si intendono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, consegna "al piano", posa in opera, installazione fisica, verifica della funzionalità delle apparecchiature (devono essere svolte dal fornitore tutte le attività propedeutiche alla verifica da parte del Committente delle caratteristiche della



componente consegnata), asporto dell'imballaggio, smaltimento di eventuali rifiuti e dei materiali di scarto, nonché qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

2.3 COLLAUDO

Le attività di collaudo avverranno, non appena terminata la fase di consegna ed installazione di cui al precedente paragrafo 2.2, secondo la pianificazione indicata nel Calendario Operativo approvato o diversamente comunicata dal Committente.

Il collaudo dei componenti oggetto della fornitura verrà eseguito, in contraddittorio con il Fornitore. Delle operazioni di collaudo verrà redatto un apposito "Verbale di collaudo".

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i componenti risultano conformi all'oggetto di fornitura e funzionanti correttamente secondo le specifiche indicate nel presente documento e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dal Fornitore.

Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata, da parte del Committente, quale "Data di Accettazione della Fornitura".

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari.

Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In sede di collaudo, il Fornitore si impegna a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei componenti hardware e software costituenti la fornitura.

2.4 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

La Società dovrà comunicare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, designato quale Responsabile della fornitura. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Consip S.p.A. Sarà compito del Responsabile del servizio curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

2.5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un numero di telefono e /o un sito web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.



Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip S.p.A. eventuali modifiche.

3 MANUTENZIONE IN GARANZIA

Nel caso in cui il Committente, durante il periodo di manutenzione in garanzia, dovesse riscontrare qualsiasi malfunzionamento dei prodotti rispetto ai requisiti o funzionalità previste nei rispettivi manuali d'uso, il fornitore dovrà concordare con il Committente, entro 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione, il tempo necessario al ripristino o alla sostituzione del prodotto provvedendo a riportare in apposita nota il termine concordato.

4 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

L'Impresa s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione del servizio in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

5 PENALI

Oltre a quanto previsto nelle condizioni contrattuali Consip applicherà le seguenti penali:

- per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai tempi previsti per la consegna e installazione di cui al paragrafo 2.2 del presente Capitolato, il Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale;
- nel caso di esito negativo del collaudo, per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai tempi previsti per l'eliminazione dei vizi riscontrati di cui al paragrafo 2.3 del presente Capitolato, il Committente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.